

Formular F3

OBIECTIV: 304 Reparatii_str. Cicoarei

PROIECTANT: Master Solutions Team

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 303 Reparatii_str. Cicoarei

Categoria de lucrari: 001 Lucrari de reparatii

Executant0089 Obiectiv304 Obi303 Cate001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DG05XA	93 MP		1260,0000		
DECAPAREA IMBRACAMINTII CU STRATUL PINA LA 4 CM FO RMAT DIN COVOARE ASFALTICE PARMANENTE,BETOANE ASF.						
2	DG06XA	93 M CUB		126,00000		
SPARGEREA SI DESFAC. STRUCTURA RUTIERA EXISTENTA						
3	DA03XA	93 M CUB		47,25000		
STRAT AGREGATE NATURALE CILINDRATE,FUNCTIE REZISTE NTA FILTRANTA, IZOLATOARE, AERISIRE, ASTERNERE MECAN.						
4	DA07XA	93 M CUB		63,00000		
STRAT RUTIER DIN MAT.GRAN.STABILIZ.CU LIANTI, EXEC. CU ASTERNERE MEC.BALAST 6% CIM.						
5	DB02XA	93 SUTE MP		3,15000		
AMORSAREA SUPRAFETELOR - EMULSIE CATIONICA CU RUP ERE RAPIDA 0,9 KG/MP						
6	DB10XA	93 TONE		37,80000		
STRAT DE LEGATURA (BINDER) DE CRIBLURA EXECUTAT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA BAD 22.4						
7	DB02XA	93 SUTE MP		12,60000		
AMORSAREA SUPRAFETELOR - EMULSIE CATIONICA CU RUP ERE RAPIDA 0,6 KG/MP						
8	01003D	02 MP		1260,00000		
GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE, BARIERA CO NTRA INFILTRATIILOR LA LUCRARI DE DRUMURI						
9	DB02XA	93 SUTE MP		12,60000		
AMORSAREA SUPRAFETELOR EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA 0,6 KG/MP						
10	DB13XA	93 TONE		119,45000		
IMBRACAMINTE ASFALTICA DE 4 CM GROSIME CU BA 16						
11	TRA01A05P	82 TONE		398,16000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM						
moloz						
12	TSC26A1	82 SUTE MC		1,76000		
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA 5M CU BULD. PE TRACT.DE 65-80 CP T.CAT.1 SAU 2						
13	TSC27A1	82 SUTE MC		7,06000		
SPOR LA TSC26 PT IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5 M IN PLUS CU BULD.PE TR.65-80 CP T.CAT.1 SAU 2						

Executant0089	Obiectiv304	Obi303	Cate001		
0	1	2	3	4	5
14	TRA01A10	82 TONE		187,43000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
agregate					
15	TRA01A10	82 TONE		157,25000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
asfalt					
16	TRA05A10	82 TONE		1,80000	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
emulsie					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT

Master Solutions Team

Formular FI

OBIECTIV: 304 Reparatii_str. Cicoarei
PROIECTANT: Master Solutions Team

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolului de cheltuieli	1	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	2	din care C + M	3
4	Cheltuieli pentru investitia de baza					
303	Reparatii str. Cicoarei					
	TOTAL capitol/ subcapitol					
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)					
	Taxa pe valoarea adaugata					
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)					

PROIECTANT

Master Solutions Team



Formular F2

OBIECTIV: 304 Reparatii_str. Cicoarei
PROIECTANT: Master Solutions Team

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 303 Reparatii_str. Cicoarei

Nr.cap./ subcap deziz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	001 Lucrari de reparatii	
TOTAL I		
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT

Master Solutions Team