

ROMANIA
JUDETUL ILFOV
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA DRAGOMIRESTI VALE
STR. MICSUNELELOR NR. 155
TEL/FAX: 021/436.71.65

JUDETUL ILFOV		
PRIMĂRIA		
COMUNEI DRAGOMIREȘTI-VALE		
REGISTRATURA GENERALĂ		
INTRARE - IESIRE		
NR.	1458	
20. 18	Luna	02
	Ziua	19

NR. 1458 / 19.02.2018

CAIET DE SARCINI
Pentru achiziționare servicii si executie lucrari
“PROIECTAREA SI AMENAJARE DRUM RUTIER – STRADA
PALTINULUI IN COMUNA DRAGOMIRESTI VALE, JUDETUL ILFOV ”

1 .INTRODUCERE:

Denumirea obiectivului (obiectivelor) de investiție: **“PROIECTAREA SI AMENAJARE DRUM RUTIER – STRADA PALTINULUI IN COMUNA DRAGOMIRESTI VALE, JUDETUL ILFOV ”**

Amplasament: sat Dragomiresti Deal, Comuna Dragomiresti Vale, Judetul Ilfov, conform Anexei 1, atașată la prezentul caiet de sarcini.

Beneficiar: COMUNA DRAGOMIRESTI VALE.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

Obiectul contractului de servicii si executie lucrari, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea unui proiect si executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investiții:
“PROIECTAREA SI AMENAJARE DRUM RUTIER – STRADA PALTINULUI IN COMUNA DRAGOMIRESTI VALE, JUDETUL ILFOV ”

Studiul de fezabilitate trebuie să respecte conținutul cadru al studiului de fezabilitate, în conformitate cu prevederile legale (H.G.R. nr.28/2008, cu modificările și completările ulterioare).

La elaborarea documentației și întocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligația de a aplica/respecta toate actele normative și prescripțiile tehnice în vigoare, aplicabile specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea prestatorul va aplica/respecta și eventualele acte normative și prescripții tehnice aplicabile, care intră în vigoare pe parcursul îndeplinirii contractului, după caz.

Se va avea în vedere și respectarea Hotărârii Guvernului României nr.490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.525/1996.

Prestatorul va solicita și obține în numele și cu acceptul beneficiarului, toate certificatele, avizele, acordurile și orice alte documente necesare pentru/sau în legătură cu realizarea obiectului contractului.

Costurile aferente acestor activități se consideră incluse în ofertă, cu precizarea că, costurile (contravaloarea) certificatelor/avizelor/acordurilor/altor documente vor fi refacturate de către prestator beneficiarului (pe baza facturilor de la emitenții certificatelor/avizelor, acordurilor, documentelor).

Acest proiect vine în întâmpinarea solicitărilor permanente ale cetățenilor localității Dragomiresti Vale și a strategiei locale de dezvoltare a infrastructurii căilor de circulație.

Amplasamentul lucrării : se vor efectua lucrari la 2 drumuri de interes local in Comuna Dragomiresti Vale:

- *Strada Paltinului* cu o lungime totala de **486.17 ml**;

Strada Paltinului are urmatoarele caracteristici geometrice :

- latimea partii carosabile este de 7,00m cu panta unica de 2,5%
- inspre padure, la baza taluzului, a fost proiectata o rigola de pamant inierbata.
- panta transversala a carosabilului va fi unica de 2,5% spre rigola.

Structura rutiera

Parte carosabila:

- 20 cm strat de uzura din beton de ciment beton rutier sau echivalent;
- Hartie KRAFT sau folie polietilena de joasa densitate;
- completare material cu ~ 10 cm strat nisip;
- reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic cu autogreder;
- scarificare usoara pina la 5 cm adincime cu autogreder.

Scurgerea apelor :

Apele pluviale de pe partea carosabila vor fi colectate in rigola de pamant amenajata.

3.CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI/SAU PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI

Pentru ca oferta să fie declarată admisibilă, ca cerințe obligatorii, ofertantul trebuie să prezinte, următoarele:

- informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii

4. PERIOADA DE ELABORARE A PROIECTULUI

4.1. Data de începere

Termenul pentru începerea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către prestator (proiectant) va fi de cel mult 5 zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părți.

4.2. Durata contractului

Studiul va fi întocmit în termen de 60 zile de la data ordinului de incepere.

Durata de executie a lucrarilor va fi de 4 luni calendaristice de la data primirii ordinului de incepere.

Prestatorul are obligația de a fi prezent și de a susține în fața Comisiei tehnico-economice din cadrul Comunei Dragomiresti Vale documentația întocmită și își va asuma răspunderea pentru soluțiile proiectate, pentru estimarea cantităților de lucrări și încadrările în categoriile de lucrări, precum și pentru valorile estimate ale investițiilor.

Termenul de rezolvare a tuturor observațiilor Comisiei tehnico-economice din cadrul Comunei Dragomiresti Vale este de maxim 10 zile calendaristice de la susținerea de către prestator în fața acestei comisii.

5. PREDAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECTARE SI DE EXECUTIE

Documentația de proiectare se predă beneficiarului, pe suport de hârtie în 2 (doua) exemplare originale, precum și în format electronic.

Documentațiile pentru obținerea certificatelor de urbanism se întocmesc: pe suport de hârtie în 2 (două) exemplare originale.

Documentațiile pentru obținerea avizelor și acordurilor conform certificatelor de urbanism se întocmesc: pe suport de hârtie în 2 (două) exemplare originale și un exemplar pe suport electronic pentru fiecare avizator în parte.

Prestatorul va solicita și obține în numele și cu acceptul beneficiarului, toate certificatele, avizele, acordurile și orice alte documente necesare conform precizărilor de la pct.2 din prezentul caiet de sarcini.

Pe parcursul derulării contractului de servicii corespondența va fi în limba română. Documentele solicitate se vor redacta în limba română. Ofertantul nu poate folosi sau dispune de această documentație fără un acord scris emis în prealabil de beneficiar.

6. EXECUTIA LUCRARILOR DE AMENAJARE A DRUMULUI

În plan traseul este în lungime de 486.171m, are km 0+000 la intersecția cu str. Rachitei (mai precis sfârșitul acesteia) și se constituie dintr-o succesiune de aliniamente paralele cu padurea.

Reabilitarea străzii Paltinului prin introducerea unei îmbracaminti din beton de ciment a fost făcută pe coordonatele străzii existente, iar dimensionarea structurii rutiere a avut în vedere următoarele aspecte :

- caracteristicile încărcării din trafic (osia standard de 115 kN) sunt:
- încărcarea pe roțile duble: 57,5 kN;
- presiunea în amprentă: 0,625.MPa;
- coeficientul de impact: 1,2;
- presiunea de calcul în amprentă: $0,625 \text{ MPa} \times 1,2 = 0,750 \text{ MPa}$.

Încărcarea din trafic (acțiunea pneului asupra structurii rutiere) se transmite la un unghi de 45 de grade, aceasta fiind zona asupra căreia are influența. Adică dacă roata calca la marginea bordurii, încărcarea din trafic acționează la aproximativ 60 cm stânga / dreapta față de lățimea roții.

Lățimea străzii este constantă, are 7.00m, câte o bandă pe sens.

Din punct de vedere al amenajării verticale, strada Paltinului are pantă de 0.30% racordate între ele cu o rază de 5000m.

Strada Paltinului are următoarele caracteristici geometrice :

- lățimea părții carosabile este de 7,00m cu pantă unică de 2,5%
- înspre pădure, la baza taluzului, a fost proiectată o rigolă de pamânt înierbată.
- pantă transversală a carosabilului va fi unică de 2,5% spre rigolă.

Prin asumarea proiectării unei investiții, prin soluțiile propuse, ofertantul își asumă, pe lângă cele de ordin profesional și responsabilitatea bunei gestionări a resurselor financiare destinate de către autoritatea contractantă pentru realizarea serviciului.

Oferta va fi făcută în lei, fără TVA și va include toate costurile aferente realizării documentației, deplasări, măsurători, demersuri pentru obținerea de certificate/avize /acorduri, alte documente în numele beneficiarului cât și+ alte costuri posibile în legătură cu realizarea obiectului contractului și valoarea lucrărilor de execuție a drumului cu soluția tehnică mai sus propusă.

Intocmit,
Departament achiziții publice,


Formular F1

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

AMENAJARE DRUM RUTIER - STRADA PALTINULUI IN COMUNA DRAGOMIRESTI VALE, JUD. ILFOV

Nr. crt.	Nr. cap. /subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA	
			ron	ron
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	STR. PALTINULUI	7	7
		TOTAL cap. I	7	7
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	Proiectare si asistenta tehnica 2%	23	23
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	7	7
		Taxa pe valoarea adaugata	0	0
		Total valoare (inclusiv TVA)	7	7

Intocmit
Departament achizitii publice,



[Handwritten signature]

Investitor Comuna Dragomiresti Vale

AMENAJARE DRUM RUTIER - STRADA
PALTINULUI IN COMUNA DRAGOMIRESTI
VALE, JUD. ILFOV

Lucrari STR. PALTINULUI

Categoria de lucrari: Terasamente, Suprastructura, scurgerea apelor

Nr.	Cod art.	Descriere	U/M	Cantitate	Pret unitar lei	Total
0	1	2	3	4	5	6
1	E1	Scarificare usoara pana la 5 cm grosime cu autogreder	mp	3,573.35	0	
2	E7a	Reprofilarea partii carosabila a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	mp	3,573.35		
3	E4	Compactarea patului drumului	mp	3,573.35		
4	E7b	Repararea drumului prin completare cu nisip cu o grosime medie de 10 cm	m ³	936.93		
5	E8	Folie polietilena de joasa densitate	m ²	3,573.35		
6	E10	Imbracaminte din beton rutier/echivalent in grosime de 20 cm	m ²	3,573.35		
7	E8	Rigola de pamant	ml	510.00		
TOTAL VALOARE fara TVA						
TVA 19%						
TOTAL VALOARE cu TVA						5

Intocmit
Departament achizitii publice,

